

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni Rynku w Białej

poz	Opis	j.m.	ilość	cena jednostkowa	wartość
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,30		
2	Tymczasowa organizacja ruchu – zgodnie z załączonym projektem	szt	1,00		
WYMIANA KRAWĘZNIKA					
3	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8 cm	m2	52,50		
4	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowe	m	105,00		
5	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii I-II	m	105,00		
6	Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-15	m3	6,56		
7	Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa – wbudowanie nowych krawężników	m	105,00		
8	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm (wzór i kolor kostki dostosować do istniejącej)	m2	52,50		
9	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 5 km	m3	14,18		
LIKWIDACJA KLOMBU					
10	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - nowa konstrukcja jezdni przy likwidacji klombu	m	16,00		
11	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumicznej grubości 5 cm, mechanicznie	m2	27,50		
12	Rozbiórka murów i okładzin kamiennych, mury układane na zaprawie cementowej, rozebranie mechaniczne muru pomnika, stopni i muru wokół klombu	m3	34,30		
13	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 5 km	m3	34,30		
14	Likwidacja pomnika na czas prac związanych z układaniem nawierzchni, ponowne ustawienie po wykonaniu nowej nawierzchni	szt	1,00		
15	Wykopy koparkami przedsięwziętymi o poj. Łyżki 0.6 m3 z transportem urobku na odl. 5 km	m3	103,28		

16	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 mm warstwa dolna po zagęszczeniu 25 cm	m2	99,000		
17	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm warstwa górna po zagęszczeniu 15 cm	m2	99,00		
18	Podbudowa betonowa C12/15 warstwa po zagęszczeniu 10 cm	m2	71,50		
19	Ława pod krawężnik kamienny z oporem B-15	m3	0,88		
20	nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce żwirowej , kostka rzędowa wys. 17 cm	m2	16,00		
21	Opornik z kostki kamiennej 15x17 cm , 1mb = ok. 6 szt kostki 15x17 cm	m	22,00		
22	Nawierzchnia z brukowca , kamień narzutowy 13-17 cm spoinowany zaprawa cementową	m2	50,00		
23	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm – warstwa wiążąca - nowa konstrukcja	m2	27,50		
REMONT ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ					
24	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm – obrys wyspy środkwej	m	100,00		
25	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm	m2	2200,00		
26	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, wypełnienie lokalnych ubytków , wbudowanie mechaniczne	t	27,50		
27	skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	2200,00		
28	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm – warstwa ścieralna	m2	2200,000		
OZNAKOWANIE DOCELOWE					
29	Oznakowanie poziome jezdni mechaniczne, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane	m2	32,00		
30	Oznakowanie poziome jezdni , malowanie ręczne , linie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i krawędziowe przerywane	m2	24,00		
31	Słupki żeliwne ozdobne blokujące, kotwione w gruncie (typ „ART-METAL słupek S6 lub równoważny)	szt	21,00		
SUMA – WARTOŚĆ NETTO					
PODATEK VAT 23 %					
WARTOŚĆ BRUTTO					