

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Remont nawierzchni Rynku w Białej

| poz   | Opis   | j.m. | ilość    | cena jednostkowa | wartość |
|---|--|------|----------|------------------|---------|
| 1   | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych                                   | ha   | 0,30     |                  |         |
| 2   | Tymczasowa organizacja ruchu – zgodnie z załączonym projektem  | szt  | 1,00     |                  |         |
| <b>WYMIANA KRAWEŻNIKA</b>                         |  |      |          |                  |         |
| 3   | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8 cm  | m2   | 52,50    |                  |         |
| 4   | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowe   | m    | 105,00   |                  |         |
| 5   | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii I-II   | m    | 105,00   |                  |         |
| 6   | Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-15   | m3   | 6,56     |                  |         |
| 7   | Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa – wbudowanie nowych krawężników                           | m    | 105,00   |                  |         |
| 8   | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm (wzór i kolor kostki dostosować do istniejącej) | m2   | 52,50    |                  |         |
| 9   | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 5 km  | m3   | 14,18    |                  |         |
| <b>REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ</b> |  |      |          |                  |         |
| 10  | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm – obrys wyspy środkowej  | m    | 100,00   |                  |         |
| 11  | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm   | m2   | 2200,00  |                  |         |
| 12  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, wypełnienie lokalnych ubytków, wbudowanie mechaniczne                 | t    | 27,50    |                  |         |
| 13  | skropienie asfaltem nawierzchni drogowych  | m2   | 2200,00  |                  |         |
| 14  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm – warstwa ścieralna   | m2   | 2200,000 |                  |         |
| <b>OZNAKOWANIE DOCELOWE</b>                       |  |      |          |                  |         |
| 15  | Oznakowanie poziome jezdni mechaniczne, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane  | m2   | 32,00    |                  |         |

|    |  |     |       |  |  |
|----|--|-----|-------|--|--|
| 16 | Oznakowanie poziome jezdni , malowanie ręczne , linie na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i krawężniowe przerywane | m2  | 24,00 |  |  |
| 17 | Słupki żeliwne ozdobne blokujące, kotwione w gruncie ( typ „ART-METAL słupek S6 lub równoważny)                            | szt | 21,00 |  |  |
|    | <b>SUMA – WARTOŚĆ NETTO</b>  |     |       |  |  |
|    | <b>PODATEK VAT 23 %</b>  |     |       |  |  |
|    | <b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>  |     |       |  |  |