

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.90*2.20*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.495	
				RAZEM	0.495
7	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20*2	m m	2.400	
				RAZEM	2.400
8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm (1.23+0.35+1.0)*2.0+(3.65+1.15)*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.160	
				RAZEM	17.160
10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 17.16*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.320	
				RAZEM	34.320
11	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm (23.1+22.2)*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.530	
				RAZEM	4.530
12	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym (23.1+22.2)*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.530	
				RAZEM	4.530
13	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 23.1+22.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.300	
				RAZEM	45.300
14	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 23.1+22.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.300	
				RAZEM	45.300
15	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm (23.1+22.2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	90.600	
				RAZEM	90.600
16	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (2*2.0*2+2.20*2+1.15*2+0.35+1.58+1.15+1.0*2-0.8)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.960	
				RAZEM	37.960
17	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 0.80*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	
				RAZEM	3.200
18	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	
				RAZEM	3.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 2-02 1019-08 ana- logia	Drzwi zewnętrzne, wejściowe wzmocnione stalowe ocieplone - zamek z blokadą 0.90*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
21	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 9.0+1.75+4.4*2+36.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.050	 56.050
				RAZEM	56.050
22	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów w stropach dla wykonania wentylacji 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
23	KNR 4-01 0310-01 ana- logia	Wykonanie przewodów wentylacyjnych z kształtek ceramicznych o śred. 150 mm 0.70*3	m m	 2.100	 2.100
				RAZEM	2.100
24	KNR 4-01 0306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian (0.25*4+0.40*2+0.35*2)*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.750	 1.750
				RAZEM	1.750
25	wycena własna	Montaż nasady wentylacyjnej turbowent 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
26	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej (0.35*4+0.50*2+0.45*2)*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.660	 0.660
				RAZEM	0.660
27	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.20+1.60*2+0.80*2	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
28	KNR INSTAL 0102-01	Rurociągi miedziane o śr.zew. 12 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3.50*2	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
29	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wpływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
30	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
31	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
33	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
34	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
35	KNR 2-15 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
37	KNR 2-02 1017-01 ana- logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - wymian skrzydeł 0.80*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
38	KNR 4-01 1301-08 ana- logia	Wymiana obramowania studzienki wodomierzowej	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.90*0.80	szt.	0.720	
				RAZEM	0.720
39	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 23.1+1.75+9.0+22.2+(2*3.46+5.45+3.25+3.0+2.0+1.23+1.58+1.87+3.65+2*3.27+5.45+3.25)*2.50+(1.23*2+1.58*2+2.2*2+2.0*2+1.97*2)*0.50-0.80*2.0*3-0.90*2.0*2-1.45*1.45*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	162.900	
				RAZEM	162.900
40	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23.1+1.75+9.0+22.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.050	
				RAZEM	56.050
41	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 0.90*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
42	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 10.4	m m	10.400	
				RAZEM	10.400
43	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 10.4	m m	10.400	
				RAZEM	10.400
44	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 1.90+1.50+1.80+1.0+1.20+1.50*2	m m	10.400	
				RAZEM	10.400
45	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il. mocowań 2) 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 5-08 0504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000